



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาพรัตน์-บ้านหนองโยก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๓)
ตำบลนาโพธิ์

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนาพรัตน์-บ้านหนองโยก หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๓) ตำบลนาโพธิ์

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายพนิตย์ ชูบัวทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาพริต - บ้านหนองโยก หมู่ ๓ (ช่วงที่ ๓)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน ดำเนินงานปรับปรุงเป็นผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร
ระยะทางรวม ๓๗๙ เมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มี.ค. 2563 เป็นเงิน ๘๐๙,๘๙๕.๓๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุนทร เกื้อวงศ์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายจักราวุธ สวัสดิ์ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวจาริยา ฤทธิ์เนื่อง กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนสายบ้านนาปรัด - บ้านหนองโยก หมู่ที่ 3 (ช่วง 3) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.120-53		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 379 เมตร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง	22.19 บาท / ลิตร
คำนวณราคากลาง	กองช่าง	คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	23 มีนาคม 2563


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาก่อสร้าง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าชูดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,290.00	1.69	2,180.10	1.4019	2.37	3,056.28
	1.2 งานถางป่าชูดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	339.70	5.29	1,797.01	1.4019	7.42	2,519.23
	1.3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,629.70	10.66	17,372.60	1.4019	14.94	24,354.65
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้น 3)							
	2.1 ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	6.00	535.59	3,213.53	1.4019	750.84	4,505.04
3	งานพื้นทาง							
	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	318.36	523.43	166,639.17	1.4019	733.80	233,611.46
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดยางโพรมิคัต	ตร.ม.	1,553.90	28.29	43,956.89	1.4019	39.66	61,623.17
	4.2 งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,516.00	210.73	319,472.56	1.4019	295.43	447,868.58
5	งานตีเส้นจราจร							
	งานตีเส้น Thermo Plastic Paint (สีเหลือง ขาว)	ตร.ม.	90.00	230.00	20,700.00	1.4019	322.44	29,019.33
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	6.1 ป้ายโครงการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	2,337.57	2,337.57	1.4019	2,337.57	2,337.57
	6.2 ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.4019	1,000.00	1,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					578,669.44		คิดเป็นราคากลาง	809,895.31


ตัวอักษร (- แปลงแทนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ -)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	578,669.44
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาโพธิ์ ที่ 72 / 2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุนทร เกื้อวงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจักรารุช สวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวจาริยา ฤทธิ์เนื่อง)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน